

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0107-01	55*0.4	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betono gr.8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2		CZĘŚĆ KOSTKA KOLOROWA			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.20cm	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 4 180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-04	62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-03	Podsypka drenażowa 8cm Krotność = 2.67 180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-03	całkowita warstwa 24 cm Krotność = 8 180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-07	całkowita warstwa 8 cm Krotność = 2.67 180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	kolor melanz 180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
3		CZĘŚĆ KOSTKA SZARA NA STAREJ TRELINCE			
11	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	0105-07	całkowita warstwa 8 cm. Krotność = 2.68 500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000